

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание	
12 этаж (отм. +47.980):											
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)											
1.		Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)				шт.		6			
2.		Установка крана шаровой муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		14			
3.		Установка крана шаровой муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		6			
4.		Установка крана шаровой муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		15			
5.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1			
6.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1			
7.		Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.		1			
8.		Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1			
9.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.		14			
10.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.		165			
11.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.		165			
12.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.		5			
13.		Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н				шт.		2			
14.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.		19			
15.		Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм				шт.		20			
16.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.		5			
17.		Монтаж обвода PPR с муфтами Ø20 мм				шт.		2			
18.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.		6			
19.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.		18			
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1					
Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подпись		Дата	
ГИП				Николич				04.25			
ГАП				Радойкович				04.25			

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание	
20.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР			шт.	12		
21.		Монтаж муфты комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР			шт.	14		
22.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР			шт.	15		
23.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм			компл.	1		
24.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм			компл.	1		
Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)								
25.		Установка крана шаровго муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	14		
26.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	1		
27.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	1		
28.		Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч			шт.	1		
29.		Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)			шт.	1		
30.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм			м.п.	2		
31.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм			м.п.	154		
32.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)			м.п.	154		
33.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель			шт.	1		
Взам. инв. N	34.		Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н			шт.	2	
	35.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм			шт.	28	
	36.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм			шт.	5	
Подпись и дата	37.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм			шт.	6	
Инв. N подл.								
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
343G/2024-ТД-ВК.ВОР1							Лист	
							2	

Инв. N подл.						Подпись и дата		Взам. инв. N	
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1			Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				3