Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
	12 этаж (отм. +47.980):			
	Хозяйственно-бытовая канализация К1			
1.	Установка мойки кухонной	шт.		
2.	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44	шт.		
3.	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40х3,7 мм	м.п.		
4.	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации	м.п.		
5.	Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации	м.п.		
6.	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм	шт.		
7.	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм	шт.		
8.	Монтаж муфты переходной PPR Ø40х32 мм	шт.		
9.	Монтаж муфты переходной PPR Ø50х40 мм	шт.		
10.	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50х40 мм	шт.		
11.	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)	шт.		
12.	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-110 мм (чугун-ПП)	шт.		
13.	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50х50 мм	шт.		
14.	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø110х50 мм	шт.		
15.	Монтаж заглушки ПП Ø110 мм	шт.		
16.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм	компл.		
17.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм	компл.		
18.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм	компл.		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Николич			04.25
ГАП		Радойкович			04.25

343G/2024-ТД-ВК.ВОР2

Ведомость объемов работ. Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ФорматА4