

[illegible]

[illegible]

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание											
38.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.	168												
39.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.	168												
40.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.	1												
41.		Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н				шт.	2												
42.		Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм				шт.	3												
43.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.	28												
44.		Монтаж обвода PPR с муфтами Ø20 мм				шт.	1												
45.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.	7												
46.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.	6												
47.		Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.	1												
48.		Муфта комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР				шт.	1												
49.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	14												
50.		Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	15												
51.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1												
52.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1												
Инв. N подл.		Подпись и дата		Взам. инв. N		343G/2024-ТД-ВК.ВОР1				Лист									
										3									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата														