

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание			
14 этаж (отм. +56.080):											
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)											
1.	Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)					шт.	3				
2.	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2" (DN15 мм)					шт.	6				
3.	Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2" (DN15 мм)					шт.	3				
4.	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4" (DN20 мм)					шт.	7				
5.	Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4" (DN20 мм)					шт.	1				
6.	Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4" (DN20 мм)					шт.	1				
7.	Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4" (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч					шт.	1				
8.	Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4" (DN20 мм)					шт.	1				
9.	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм					м.п.	3				
10.	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм					м.п.	111				
11.	Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)					м.п.	111				
12.	Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель					шт.	1				
13.	Монтаж ниппеля стального, Ø3/4" (DN20 мм) Н-Н					шт.	2				
14.	Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм					шт.	3				
15.	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм					шт.	11				
16.	Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм					шт.	9				
17.	Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм					шт.	2				
18.	Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм					шт.	3				
19.	Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2" мм НР					шт.	9				
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1					
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.	ГИП		Николич				04.25	Ведомость объемов работ. Система водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	ГАП		Радойкович				04.25		Р	1	3
Подп. и дата											
Взам. инв. №											

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
20.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР				шт.	6			
21.		Монтаж муфты комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	6			
22.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	7			
23.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1			
24.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1			
Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)										
25.		Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	7			
26.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1			
27.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1			
28.		Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.	1			
29.		Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1			
30.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.	2			
31.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.	103			
32.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.	103			
33.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.	1			
Взам. инв. N	34.		Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н				шт.	2		
	35.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.	18		
	36.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.	2		
Подпись и дата	37.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.	3		
Инв. N подл.							343G/2024-ТД-ВК.ВОР1			Лист
										2
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	
343G/2024-ТД-ВК.ВОР1						Лист			
						3			