

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание	
20 этаж (отм. +80.380):											
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)											
1.		Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)				шт.		4			
2.		Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2" (DN15 мм)				шт.		8			
3.		Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2" (DN15 мм)				шт.		4			
4.		Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4" (DN20 мм)				шт.		5			
5.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4" (DN20 мм)				шт.		3			
6.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4" (DN20 мм)				шт.		3			
7.		Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4" (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.		3			
8.		Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4" (DN20 мм)				шт.		3			
9.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.		4			
10.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.		42			
11.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.		42			
12.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.		3			
13.		Монтаж ниппеля прямого, Ø3/4" (DN20 мм) Н-Н				шт.		6			
14.		Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм				шт.		4			
15.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.		21			
16.		Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм				шт.		12			
17.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.		1			
18.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.		4			
19.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2" мм НР				шт.		16			
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1					
		Изм.		Кол.уч.		Лист		№ док.		Подпись	
										Дата	
Инв. № подл.		ГИП		Николич				04.25		Ведомость объемов работ. Система водоснабжения	
		ГАП		Радойкович				04.25			

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
20.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР				шт.	8			
21.		Монтаж муфты комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	5			
22.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	3			
23.		Муфта комбинированная разъёмная, PPR 25x3/4" мм НР				шт.	1			
24.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1			
25.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1			
Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)										
26.		Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	5			
27.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	3			
28.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	3			
29.		Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.	3			
30.		Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	3			
31.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.	2			
32.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.	42			
33.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.	42			
Взам. инв. N	34.	Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.	3			
	35.	Монтаж ниппеля прямого, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н				шт.	6			
	36.	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.	17			
Подпись и дата	37.	Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.	1			
Инв. N подл.						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1				Лист
										2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					

Инов. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция		Наименование			Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
38.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм			шт.	4	
39.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР			шт.	4	
40.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР			шт.	5	
41.		Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР			шт.	3	
42.		Муфта комбинированная разъёмная, PPR 25x3/4" мм НР			шт.	1	
43.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм			компл.	1	
44.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм			компл.	1	
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1	
						Лист	
						3	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		