

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание	
22 этаж (отм. +88.480):											
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)											
1.		Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)				шт.		2			
2.		Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		4			
3.		Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		2			
4.		Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		2			
5.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		2			
6.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		2			
7.		Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.		2			
8.		Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		2			
9.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.		2			
10.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.		21			
11.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.		21			
12.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.		2			
13.		Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н				шт.		4			
14.		Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм				шт.		2			
15.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.		8			
16.		Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм				шт.		6			
17.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.		2			
18.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.		8			
19.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба				шт.		4			
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1					
Изм.						Кол.уч.					
Лист						№ док.					
Подпись						Дата					

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
		под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР							
20.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	4		
21.		Муфта комбинированная разъёмная, PPR 25x3/4" мм НР				шт.	2		
22.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1		
23.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1		
Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)									
24.		Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	2		
25.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	2		
26.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	2		
27.		Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.	2		
28.		Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	2		
29.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.	1		
30.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.	22		
31.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.	22		
32.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.	2		
33.		Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н				шт.	4		
34.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.	10		
35.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.	2		
36.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.	2		
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1			
						Лист			
						2			
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

