Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
	22 этаж (отм. +88.480):			
	Хозяйственно-бытовая канализация К1			
1.	Установка мойки кухонной	шт.	2	
2.	Монтаж сифона для мойки с гибкой трубой 40/50 мм	шт.	2	
3.	Установка канализационной насосной станции (без измельчителя). С возможностью до трех подключений для отвода воды из умывальника, ванны, душа, биде, стиральной машины, посудомоечной машины. Напорный патрубок, мм 23/28/32/44	шт.	1	
4.	Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм	шт.	1	
5.	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40x3,7 мм	м.п.	15	
6.	Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации	м.п.	2	
7.	Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм	шт.	8	
8.	Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм	шт.	1	
9.	Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм	шт.	2	
10.	Монтаж муфты переходной PPR Ø40x32 мм	шт.	1	
11.	Монтаж муфты переходной PPR Ø50x40 мм	шт.	1	
12.	Монтаж манжеты (редукции) резиновой для раструба канализационной трубы Ø50x40 мм	шт.	1	
13.	Монтаж накладной врезки для труб Ø100-50 мм (чугун-ПП)	шт.	1	
14.	Монтаж тройника ПП 87˚ Ø50x50 мм	шт.	1	
15.	Монтаж заглушки ПП Ø50 мм	шт.	1	
16.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø40 мм	компл.	1	
17.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø50 мм	компл.	1	
18.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø110 мм	компл.	1	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Николич			04.25
ГАП		Радойкович			04.25

343G/2024-ТД-ВК.ВОР2

Ведомость объемов работ. Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ФорматА4