

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание					
23 этаж (отм. +92.530):													
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)													
1.	Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)					шт.	2						
2.	Установка смесителя для умывальника (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)					шт.	2						
3.	Установка смесителя настенного однорычажного с душевой лейкой					шт.	2						
4.	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)					шт.	7						
5.	Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)					шт.	2						
6.	Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)					шт.	2						
7.	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	2						
8.	Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	2						
9.	Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	2						
10.	Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч					шт.	2						
11.	Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	2						
12.	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм					м.п.	15						
13.	Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм					м.п.	19						
14.	Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)					м.п.	19						
15.	Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель					шт.	2						
16.	Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н					шт.	4						
17.	Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм					шт.	10						
18.	Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм					шт.	9						
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1							
Изм.						Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Инв. № подл.	ГИП		Николич			04.25	Ведомость объемов работ. Система водоснабжения			Стадия	Лист	Листов	
	ГАП		Радойкович			04.25				Р	1	3	

[illegible]

Пози-ция		Наименование			Ед. изм.	Коли-чество	Примечание	
38.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм			м.п.	19		
39.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)			м.п.	19		
40.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель			шт.	2		
41.		Монтаж ниппеля стального, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н			шт.	4		
42.		Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм			шт.	8		
43.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм			шт.	9		
44.		Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм			шт.	1		
45.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм			шт.	2		
46.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм			шт.	4		
47.		Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР			шт.	3		
48.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР			шт.	3		
49.		Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР			шт.	2		
50.		Муфта комбинированная разъёмная, PPR 25x3/4" мм НР			шт.	2		
51.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм			компл.	1		
52.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм			компл.	1		
Инв. N подл.					343G/2024-ТД-ВК.ВОР1			Лист
Подпись и дата								3
Взам. инв. N								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			