

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
23 этаж (отм. +92.530):										
Хозяйственно-бытовая канализация К1										
1.		Установка мойки кухонной				шт.	2			
2.		Установка умывальника керамического с изливом, с вертикальным выпуском, кронштейнами				шт.	2			
3.		Монтаж сифона для мойки/умывальника с гибкой трубой 40/50 мм				шт.	4			
4.		Установка унитаза керамического с цельноотлитой полочкой и косым выпуском с сиденьем, крышкой, креплением, бачком тип " Компакт", с нижним подводом воды				шт.	2			
5.		Монтаж удлинителя гибкого для унитаза				шт.	2			
6.		Установка поддона душевого стального эмалированного 800x800x100-165(h), ПДСм 800				шт.	2			
7.		Установка каркаса/подставки под душевой поддон размером 800x800 мм, высота каркаса 150-250 мм				шт.	2			
8.		Монтаж сифона для душевого поддона с гибкой трубой 40/50 мм				шт.	2			
9.		Установка канализационной насосной станции (с измельчителем). С возможностью подключения одного унитаза и трёх источников стока (душ, раковина, биде, стиральная/посудомоечная машина). Напорный патрубок: 23/28/32/44 мм				шт.	2			
10.		Монтаж крана шарового PP-R белый, DN40 мм				шт.	2			
11.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø40x3,7 мм				м.п.	30			
12.		Монтаж трубы раструбной ПП Ø50мм для внутренней канализации				м.п.	13			
13.		Монтаж трубы раструбной ПП Ø110 мм для внутренней канализации				м.п.	1			
14.		Монтаж отвода PPR 45° Ø40 мм				шт.	19			
15.		Монтаж отвода PPR 90° Ø40 мм				шт.	2			
16.		Монтаж отвода PPR 45° Ø50 мм				шт.	17			
17.		Монтаж отвода PPR 90° Ø50 мм				шт.	2			
18.		Монтаж муфты переходной PPR Ø40x32 мм				шт.	2			
19.		Монтаж муфты переходной PPR Ø50x40 мм				шт.	2			
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР2				
Изм.						Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инв. № подл.		ГИП		Николич				04.25		Ведомость объемов работ. Система водоотведения
		ГАП		Радойкович				04.25		
						Стадия	Лист	Листов		
						Р	1	2		
										

