

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование					Ед. изм.	Количество	Примечание
19.	Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм					шт.	12	
20.	Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм					шт.	3	
21.	Монтаж обвода PPR с муфтами Ø20 мм					шт.	4	
22.	Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм					шт.	5	
23.	Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР					шт.	11	
24.	Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР					шт.	6	
25.	Монтаж муфты комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР					шт.	8	
26.	Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР					шт.	9	
27.	Монтаж планки монтажной под смеситель с водорозетками PP-R белая Ø 20x1/2" ВР					шт.	1	
28.	Монтаж гибкой подводки для воды Ø1/2”, L=0,6 м, гайка/гайка для унитаза					шт.	1	
29.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм					компл.	1	
30.	Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм					компл.	1	
Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)								
31.	Установка крана шарового муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)					шт.	1	
32.	Установка крана шарового муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	9	
33.	Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	1	
34.	Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	1	
35.	Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч					шт.	1	
36.	Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)					шт.	1	
37.	Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм					м.п.	6	
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1		Лист
								2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Пози-ция		Наименование				Ед. изм.	Коли-чество	Примечание	
38.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.	128		
39.		Покрытие полимерных трубопроводов теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.	128		
40.		Монтаж тройника переходного Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР латунь никель				шт.	1		
41.		Монтаж ниппеля прямого, Ø3/4” (DN20 мм) Н-Н				шт.	2		
42.		Монтаж отвода PPR 90° Ø20 мм				шт.	2		
43.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.	25		
44.		Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм				шт.	2		
45.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.	3		
46.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.	5		
47.		Муфта комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.	1		
48.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	8		
49.		Монтаж муфты комбинированной, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	9		
50.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1		
51.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1		
Инв. N подл.						343G/2024-ТД-ВК.ВОР1			Лист
Подпись и дата									3
Взам. инв. N									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				