

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество	Примечание	
9 этаж (отм. +36.280):										
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1)										
1.		Установка смесителя для мойки (в комплекте с гибкой подводкой L=0,4м)				шт.		4		
2.		Установка крана шаровой муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		8		
3.		Установка крана шаровой муфтового, резьба внутренняя/внутренняя, Ø1/2” (DN15 мм)				шт.		4		
4.		Установка крана шаровой муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		10		
5.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1		
6.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1		
7.		Установка счётчика холодной воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.		1		
8.		Установка клапана обратного муфтового никелированный, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		1		
9.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м.п.		7		
10.		Монтаж трубы полипропиленовой PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м.п.		108		
11.		Покрытие теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/9 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м.п.		108		
12.		Монтаж тройника-латунь никель переходной Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР				шт.		1		
13.		Монтаж ниппеля стальной Н-Н, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.		2		
14.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.		13		
15.		Монтаж тройника PPR Ø20x20x20 мм				шт.		12		
16.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.		3		
17.		Монтаж обвода PPR с муфтами Ø20 мм				шт.		3		
18.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.		4		
19.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм НР				шт.		12		
						343G/2024-ТД-ВК.ВОР				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Инт. № подл.						Ведомость объемов работ. Система водоснабжения		Стадия	Лист	Листов
								Р	1	3
										

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
20.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø20x1/2” мм ВР				шт.	8		
21.		Монтаж муфты комбинированная, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	10		
22.		Монтаж муфты комбинированная, внутренняя резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм ВР				шт.	9		
23.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø20 мм				компл.	1		
24.		Монтаж систем крепежа для полимерных труб Ø25 мм				компл.	1		
Система внутреннего горячего водоснабжения, подающая (ТЗ)									
25.		Установка крана шаровго муфтового с полусгоном, резьба внутренняя/наружная, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	10		
26.		Установка фильтра механической очистки прямой, муфтовый, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1		
27.		Установка редуктора давления, PN25, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1		
28.		Установка счётчика горячей воды крыльчатый, с резьбовым соединением (муфтовый), Ø3/4” (DN20 мм), Q=3,5 м3/ч				шт.	1		
29.		Установка клапана обратного муфтового никелированного, резьба внутренняя/внутренняя, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	1		
30.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø20x2,8 мм				м	4		
31.		Монтаж трубы полипропиленовой армированной стекловолокном PP-R SDR 7,4 PN10 Ø25x3,5 мм				м	108		
32.		Покрытие теплоизоляционной трубкой из вспененного полиэтилена, Ø25/13 мм (в т.ч. клей, отводы, тройники, лента)				м	108		
33.		Монтаж тройника латунь-никель переходной Ø25x20x25 (1"x3/4"x1") ВР/ВР/ВР				шт.	1		
34.		Монтаж ниппеля стального Н-Н, Ø3/4” (DN20 мм)				шт.	2		
35.		Монтаж отвода PPR 90° Ø25 мм				шт.	12		
36.		Монтаж тройника PPR Ø25x25x25 мм				шт.	3		
37.		Монтаж муфты переходной PPR Ø25x20 мм				шт.	4		
38.		Монтаж муфты комбинированной, наружная резьба под ключ, PPR Ø25x3/4” мм НР				шт.	10		
Взам. инв. N									
Подпись и дата									
Инв. N подл.									

