

Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание					
		10 этаж								
		Система вентиляции								
	1.	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 100 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.	шт.	2						
	2.	Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения диаметр 125 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.	шт.	1						
	3.	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый	шт.	15						
	4.	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый	шт.	13						
	5.	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый	шт.	8						
	6.	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый	шт.	47						
	7.	Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый	шт.	9						
	8.	Монтаж Лючок для замера параметров воздуха	шт.	10						
	9.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125	шт.	4						
	10.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160	шт.	5						
	11.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-1-125-160	шт.	2						
	12.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200	шт.	55						
	13.	Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250	шт.	7						
	14.	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 100	шт.	1						
15.	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 125	шт.	14							
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
	Разраб.						Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
	Проверил.							Р	1	7
	Н. контр.									
	ГИП									

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N						

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание	
16.	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В 200	шт.	2		
17.	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 125	шт.	11		
18.	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 160	шт.	1		
19.	Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П 200	шт.	2		
20.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	45		
21.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	48		
22.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	36		
23.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	132		
24.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	69		
25.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	18		
26.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	30		
27.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	8		
28.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	4		
29.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 350x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	12		
30.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	14		
31.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	18		
Ревизия 6					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
					Лист
					2

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание		
47.	Противопожарный герметик	кг	6			
48.	Огнезащитный базальтовый материал	м2	0,83			
49.	Монтаж Клеевой состав	кг	1,1			
50.	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	6			
51.	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000x600x50 плотностью не менее 100кг/м3	м3	0,04			
52.	Монтаж Герметик противопожарный	кг	0,9			
53.	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	20			
54.	- Огнезащитный базальтовый материал 5мм	м2	3			
55.	- Клеевой состав	кг	3			
56.	- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3	м3	0,12			
57.	- Герметик противопожарный	кг	1,4			
	Система противодымной вентиляции					
58.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x800, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,8 мм	м	40			
59.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из листовой стали 800x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,8 мм	м	35			
60.	Монтаж Соединительные детали воздуховодов	шт.	25			
61.	Монтаж Противопожарная изоляция из каменной ваты, покрытая сеткой, толщиной 40 мм	м2	250			
62.	Монтаж Покровный слой из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	250			
63.	Монтаж Решетка прямоугольная для систем противодымной вентиляции РВ600x600	шт.	3			
	Система отопления					
64.	Монтаж Конвектор напольный	шт.	2			
65.	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16x2,2	м	10			
66.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная	м	5			
Ревизия 6						
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
						Лист
						4

[illegible]

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Позиция	Наименование					Ед. изм.	Количество	Примечание
90.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32					м	380	
91.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40					м	70	
92.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50					м	160	
93.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65					м	90	
94.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80					м2	80	
95.	Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100					м2	5	
96.	Монтаж Соединительные детали трубопроводов					шт.	500	
97.	Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя					кг	50	
98.	Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм					м2	20	
99.	Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)					компл.	400	
100.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3					м	40	
101.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7					м	195	
102.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6					м	35	
103.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8					м	115	
104.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9					м	30	
105.	Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90x8,2					м	30	
106.	Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой					шт.	300	
107.	Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-22-4-1000					шт.	6	
108.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø200					м	10	
109.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250					м	120	
110.	Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК					шт.	68	
	Узел прохода трубопровода через строительную							
								Ревизия 6
								Лист
								6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция	Наименование					Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
	конструкцию							
111.	Монтаж Гильза из стальной трубы					шт.	10	
112.	Монтаж Минеральная вата $\rho \geq 100$ кг/м³					м3	0,05	
113.	Монтаж Противопожарный герметик					кг	1	
								Ревизия 6
								Лист
								7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			