

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество	Примечание		
17.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125				шт.		10			
18.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100				м		5			
19.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м		12			
20.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160				м		4			
21.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м		44			
22.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м		107			
23.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м		26			
24.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м		13			
25.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м		2			
26.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м		71			
27.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м		15			
28.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		10			
29.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		22			
30.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		12			
31.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м		56			
32.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса				м		35			
Ревизия 6											
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					Лист
											2

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание	
	герметичности В, с толщиной стенки 0,7				
33.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	39		
34.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	39		
35.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	17		
36.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	5		
37.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	6		
38.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	61		
39.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	5		
40.	Монтаж Соединительные детали воздуховодов	шт.	305		
41.	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST	м2	598		
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости				
42.	Монтаж Минеральная вата $\rho \geq 100$ кг/м ³	м3	0,28		
43.	Монтаж Противопожарный герметик	кг	6		
44.	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал	м2	0,83		
45.	Монтаж Клеевой состав	кг	1,1		
46.	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	6		
47.	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	м3	0,04		
48.	Монтаж	кг	0,9		
49.	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	20		
Ревизия 6					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
					Лист
					3

	Позиция	Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание
	50.	Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм				м2	3	
	51.	Монтаж - Клеевой состав				кг	3	
	52.	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3				м3	0,12	
	53.	Монтаж - Герметик противопожарный				кг	1,4	
		Система отопления						
	54.	Монтаж Конвектор напольный				шт.	8	
	55.	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2				м	20	
	56.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная				м	10	
	57.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя				м	10	
	58.	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения				шт.	16	
	59.	Монтаж Фитинг подключения медной трубки				шт.	16	
		Монтаж Элемент термостатический				шт.	8	
	60.	Монтаж Клапан терморегулирующий				шт.	8	
	61.	Монтаж Клапан запорный угловой				шт.	8	
	62.	Система холодоснабжения						
	63.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50				шт.	9	
	64.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50				шт.	26	
	65.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50				шт.	13	
	66.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50				шт.	2	
	67.	Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50				шт.	1	
	68.	Монтаж Узел обвязки фанкойла				шт.	51	
		Монтаж Насос дренажный Si27				шт.	51	
	69.	Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	51	
70.	Монтаж Кран шаровый Ду20				шт.	51		
71.	Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20х2,8				м	61		
Ревизия 6								
Инв. N подл.							Лист 4	
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
72.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2			м	266	
73.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2			м	192	
74.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5			м	95	
75.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5			м	191	
76.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0			м	62	
77.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0			м	2	
78.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20			м	61	
79.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25			м	266	
80.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32			м	192	
81.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40			м	95	
82.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50			м	191	
83.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89			м2	62	
84.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108			м2	2	
85.		Монтаж Соединительные детали трубопроводов			шт.	386	
86.		Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя			кг	50	
87.		Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм			м2	20	
88.		Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)			компл.	400	
89.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20			м	201	
90.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25			м	109	
91.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32			м	121	
92.		Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой			шт.	118	
93.		Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000			шт.	9	
Ревизия 6							
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
						Лист	
						5	

