

Формат А4

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание													
18.	Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160	м	6														
19.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	78														
20.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	118														
21.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	55														
22.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	9														
23.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	94														
24.	Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	30														
25.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	11														
26.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	5														
27.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	32														
28.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	43														
29.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	43														
30.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	51														
31.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	16														
32.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса	м	69														
Ревизия 6																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> </table>												Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата												
					Лист												
					2												

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание													
	герметичности В, с толщиной стенки 0,7																
33.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	5														
34.	Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	5														
35.	Монтаж Соединительные детали воздуховодов	шт.	247														
36.	Монтаж Теплоизоляция из вспененного каучука K-Flex ST	м2	425														
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости																
37.	Монтаж Минеральная вата $\rho \geq 100$ кг/м ³	м3	0,28														
38.	Монтаж Противопожарный герметик	кг	6														
39.	Монтаж Огнезащитный базальтовый материал	м2	0,83														
40.	Монтаж Клеевой состав	кг	1,1	обмотка клапанов													
41.	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	6	обмотка клапанов													
42.	Монтаж Плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	м3	0,04														
43.	Монтаж Герметик противопожарный	кг	0,9														
44.	Монтаж Узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	20														
45.	Монтаж - Огнезащитный базальтовый материал 5мм	м2	3														
46.	Монтаж - Клеевой состав	кг	3														
47.	Монтаж - Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3	м3	0,12														
48.	Монтаж - Герметик противопожарный	кг	1,4														
	Система отопления																
49.	Монтаж Конвектор напольный	шт.	8														
50.	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2	м	20														
51.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная	м	10														
Ревизия 6																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>№ док</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата												
					Лист												
					3												

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание									
52.		Монтаж Теплоизоляция, трубы Энергофлекс Супер Протект, синяя				м	10										
53.		Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения				шт.	16										
54.		Монтаж Фитинг подключения медной трубки				шт.	16										
55.		Монтаж Элемент термостатический				шт.	8										
56.		Монтаж Клапан терморегулирующий				шт.	8										
57.		Монтаж Клапан запорный угловой				шт.	8										
		Система холодоснабжения															
58.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50				шт.	10										
59.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50				шт.	27										
60.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50				шт.	15										
61.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50				шт.	1										
62.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 023.0CC2R3-50				шт.	1										
63.		Монтаж Узел обвязки фанкойла				шт.	54										
64.		Монтаж Насос дренажный Si27				шт.	54										
65.		Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	54										
66.		Монтаж Кран шаровый Ду20				шт.	54										
67.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8				м	100										
68.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2				м	303										
69.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2				м	144										
70.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5				м	47										
71.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5				м	226										
72.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5				м	55										
73.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0				м	68										
74.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø108x4,0				м	1										
Ревизия 6																	
																Лист	
																4	
										Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N						

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
75.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20			м	100	
76.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25			м	303	
77.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32			м	144	
78.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40			м	47	
79.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57			м	226	
80.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65			м	55	
81.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø89			м	68	
82.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø108			м	1	
83.		Монтаж Соединительные детали трубопроводов			шт.	361	
84.		Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя			кг	50	
85.		Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм			м2	20	
86.		Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)			компл.	400	
87.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x3			м	31	
88.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 25x3			м	77	
89.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3			м	45	
90.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7			м	13	
91.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6			м	62	
92.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8			м	9	
93.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9			м	1	
94.		Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой			шт.	285	
95.		Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000			шт.	8	
96.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный			м	3	
Ревизия 6							
							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		5

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
		ø200					
97.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250			м	143	
98.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК			шт.	96	
		Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию					
99.		Монтаж Гильза из стальной трубы			шт.	10	
100.		Монтаж Минеральная вата $\rho \geq 100$ кг/м³			м3	0,05	
101.		Противопожарный герметик			кг	1	Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм
		Демонтаж			кг	1	
102.		Монтаж Конвектор напольный			шт.	4	
Ревизия 6							
							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		6