

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание	
		17 этаж									
		Система вентиляции									
1.		Монтаж Клапан КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 1200х600 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.				шт.		2			
2.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.		8			
3.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.		32			
4.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.		6			
5.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.		6			
6.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.		9			
7.		Монтаж Воздушный клапан общего назначения круглый				шт.		24			
8.		Монтаж Лючок для замера параметров воздуха				шт.		10			
9.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО				шт.		8			
10.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО				шт.		6			
11.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО				шт.		24			
12.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-П-125				шт.		19			
13.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-100				шт.		8			
14.		Монтаж Диффузор круглый ЛКТ-В-125				шт.		18			
15.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø100				м		6			
16.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø125				м		10			
17.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный гофрированный ø160				м		8			
18.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса				м		17			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.	Разраб.						Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов	
	Проверил.							Р	1	6	
	Н. контр.										
	ГИП										

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
		герметичности В, с толщиной стенки 0,5							
19.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	78		
20.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	56		
21.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	40		
22.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	24		
23.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м	85		
24.		Монтаж Воздуховод круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м	37		
25.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	3		
26.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	45		
27.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	35		
28.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	35		
29.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	26		
30.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	4		
31.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	17		
32.		Монтаж Воздуховод прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса				м	20		
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
									Лист
									2

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
53.		Монтаж Элемент термостатический				шт.	8		
54.		Монтаж Клапан терморегулирующий				шт.	8		
55.		Монтаж Клапан запорный угловой				шт.	8		
		Система холодоснабжения							
56.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50				шт.	12		
57.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50				шт.	10		
58.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50				шт.	3		
59.		Монтаж Фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50				шт.	17		
60.		Монтаж Узел обвязки фанкойла				шт.	42		
61.		Монтаж Насос дренажный Si27				шт.	42		
62.		Монтаж Ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20				шт.	42		
63.		Монтаж Кран шаровый Ду20				шт.	42		
64.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø20x2,8				м	57		
65.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø25x3,2				м	247		
66.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø32x3,2				м	125		
67.		Монтаж Труба стальная водогазопроводная ø40x3,5				м	93		
68.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø57x3,5				м	138		
69.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø65x3,5				м	32		
70.		Монтаж Труба стальная электросварная прямошовная ø89x4,0				м	1		
71.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20				м	57		
72.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25				м	247		
73.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32				м	125		
74.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40				м	93		
75.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø57				м	138		
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
76.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65			м	32	
77.		Монтаж Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80			м2	1	
78.		Монтаж Соединительные детали трубопроводов			шт.	220	
79.		Монтаж Грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя			кг	50	
80.		Монтаж Окожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм			м2	20	
81.		Монтаж Крепление трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)			компл.	400	
82.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 20x3			м	30	
83.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3			м	126	
84.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7			м	47	
85.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6			м	47	
86.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8			м	70	
87.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9			м	29	
88.		Монтаж Труба полипропиленовая для дренажа PN10 90x8,2			м	2	
89.		Монтаж Соединительные детали трубы полипропиленовой			шт.	75	
90.		Монтаж Диффузор щелевой ЛРЩ-1000			шт.	5	
91.		Монтаж Воздуховод гибкий теплоизолированный ø250			м	100	
92.		Монтаж Диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК			шт.	74	
		Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию					
93.		Монтаж Гильза из стальной трубы			шт.	10	
94.		Монтаж Минеральная вата ρ≥100 кг/м³			м3	0,05	
95.		Монтаж Противопожарный герметик			кг	1	Расход 4,2 кг/м2 при толщине 3 мм
							Лист
							5
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция		Наименование				Ед. изм.		Коли-чество		Примечание	
96.		Демонтаж Конвектор напольный				шт.		4			