

		Позиция	Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
			18 этаж								
			Система вентиляции								
		1.	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин., нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 100 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки				шт.	1			
		2.	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с диаметром внутреннего сечения 200 мм ниппельный, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.				шт.	1			
		3.	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, 1000х500 с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, без соединительной коробки и клеммной колодки.				шт.	2			
		4.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый				шт.	9			
		5.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый				шт.	15			
		6.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый				шт.	13			
		7.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый				шт.	24			
		8.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый				шт.	13			
		9.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый				шт.	11			
		10.	Монтаж лючка для замера параметров воздуха				шт.	10			
		11.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160				шт.	12			
		12.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200				шт.	18			
		13.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250				шт.	10			
		14.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315				шт.	12			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.		Разраб.						Стадия	Лист	Листов	
		Проверил.						Р	1	6	
		Н. контр.									
		ГИП									

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание		
15.	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125	шт.	14			
16.	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø100	шт.	8			
17.	Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125	шт.	7			
18.	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø100	м	4			
19.	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø125	м	8			
20.	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø160	м	3			
21.	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø200	м	4			
22.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	13			
23.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	56			
24.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	30			
25.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	100			
26.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	54			
27.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	62			
28.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	84			
29.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	1			
30.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	26			
31.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	30			
						Лист
						2

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание							
32.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	31								
33.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	49								
34.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 700х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	6								
35.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	13								
36.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	29								
37.		Монтаж соединительных деталей воздуховодов				шт.	178								
38.		Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST				м2	235								
		Монтаж узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости													
39.		Монтаж узла прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	5								
40.		Монтаж плиты минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м2	0,5								
41.		Монтаж герметика противопожарного				кг	1,8								
42.		Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м2	0,5								
43.		Монтаж герметика противопожарного				кг	1,8								
44.		Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м2	0,008								
45.		Монтаж герметика противопожарного				кг	0,03								
46.		Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м2	0,03								
47.		Монтаж герметика противопожарного				кг	0,11								
48.		Монтаж плита минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м2	0,03								
49.		Монтаж герметика противопожарного				кг	0,11								
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
								Лист							
								3							

[illegible]

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование					Ед. изм.	Количество	Примечание
	ø315							
70.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8					м	122	
71.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2					м	238	
72.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2					м	71	
73.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5					м	87	
74.	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5					м	172	
75.	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø65x4,0					м	31	
76.	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø80x4,0					м	30	
77.	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø100x4,5					м	5	
78.	Монтаж соединительных деталей трубопроводов					шт.	535	
79.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20x1.9					м	160	
80.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25x2,3					м	101	
81.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32x3,0					м	122	
82.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 50x4,6					м	2	
83.	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой					шт.	51	
84.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø22					м	122	
85.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø28					м	238	
86.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø35					м	71	
87.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø48					м	87	
88.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø60					м	172	
89.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø76					м	31	
90.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø89					м	30	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист		
						5		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция	Наименование					Ед. изм.	Коли-чество	Примечание	
91.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø110					м	5		
	Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию								
92.	Монтаж гильз из стальной трубы					шт.	3		
93.	Монтаж материала базальтового огнезащитного					м2	0,5		
94.	Монтаж противопожарного герметика					кг	1,8		
95.	Монтаж крепления трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)					кг	315		
	Монтаж системы отопления								
96.	Монтаж конвектор напольный					шт.	2		
97.	Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16x2,2					м	5		
98.	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная					м	3		
99.	Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя					м	3		
100.	Монтаж адаптер для узла нижнего подключения					шт.	4		
101.	Монтаж Фитинг подключения медной трубки					шт.	4		
102.	Монтаж Элемент термостатический					шт.	2		
103.	Монтаж Клапан терморегулирующий					шт.	2		
104.	Монтаж Клапан запорный угловой					шт.	2		
									Лист
									6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				