

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание	
		22 этаж									
		Система отопления									
1.		Демонтаж конвектора напольного				шт.		13			
2.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2				шт.		1			
3.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3480				шт.		6			
4.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		2			
5.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		1			
6.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2				шт.		2			
7.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-180/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2				шт.		2			
8.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2				шт.		8			
9.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-120/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		1			
10.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		1			
11.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		1			
12.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-180/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		1			
13.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		1			
14.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-230/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2				шт.		1			
15.		Монтаж конвектора внутрипольного INC-230/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2				шт.		1			
16.		Монтаж трубы из сшитого полиэтилена 16x2,2 PEX-a/EVOH				м		73			
17.		Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная 18/9-2				м		37			
18.		Монтаж теплоизоляции, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя 18/9-2				м		37			
19.		Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения				шт.		58			
20.		Монтаж Фитинг подключения медной трубки				шт.		58			
21.		Монтаж Элемент термостатический				шт.		29			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Инв. № подл.	Разраб.							Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
	Проверил.								Р	1	6
	Н. контр.										
	ГИП										

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание													
22.	Монтаж Клапан терморегулирующий	шт.	29														
23.	Монтаж Клапан запорный угловой	шт.	29														
	Система вентиляции																
24.	Монтаж ультразвукового увлажнителя UU-09	шт.	1														
25.	Монтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500х400 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.	шт.	2														
26.	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 600х300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.	шт.	1														
27.	Демонтаж клапана КЛОП-2 с пределом огнестойкости 60 мин, нормально открытый, с размерами внутреннего сечения 500х300 мм, с электромеханическим приводом BELIMO на 220 В, с соединительной коробкой и клеммной колодкой.	шт.	1														
28.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый	шт.	26														
29.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый	шт.	14														
30.	Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый	шт.	3														
31.	Монтаж лючка для замера параметров воздуха	шт.	10														
32.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-160-160	шт.	8														
33.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200	шт.	2														
34.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-1-200-250	шт.	2														
35.	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø125	шт.	14														
36.	Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П ø160	шт.	1														
Ревизия 6																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>№ док</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата												
					Лист												
					2												

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание											
37.		Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø125				шт.	14												
38.		Монтаж диффузора щелевого ЛКТ-В ø160				шт.	1												
39.		Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированный ø125				м	17												
40.		Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированный ø160				м	2												
41.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	51												
42.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	26												
43.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	35												
44.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м	12												
45.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	37												
46.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	33												
47.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	2												
48.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	2												
49.		Монтаж соединительных деталей воздуховодов				шт.	83												
50.		Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST				м2	265												
51.		Монтаж узла прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости																	
		Монтаж узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	2												
		Монтаж плиты минераловатной НГ 1000x600x50 плотностью не менее 100кг/м3				м2	0,45												
										Ревизия 6									
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата													
							Лист												
							3												

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
	Монтаж герметика противопожарный	кг	1,62	
52.	Монтаж металла для крепления воздухопроводов	кг	81	
	Система холодоснабжения			
53.	Монтаж фанкойла канального CFDA 006.0CC2R3-50	шт.	6	
54.	Монтаж фанкойла канального CFDA 007.0CC2R3-50	шт.	2	
55.	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50	шт.	2	
56.	Монтаж фанкойла канального CFDA 015.0CC2R3-50	шт.	3	
57.	Монтаж канального внутреннего блока VRF системы AD182MJERAB	шт.	4	
58.	Монтаж наружного блока VRF системы	шт.	1	
59.	Монтаж узла обвязки фанкойла	шт.	13	
60.	Монтаж насоса дренажный Si27	шт.	17	
61.	Монтаж ручного балансировочного клапана MVT-R Ду20	шт.	13	
62.	Монтаж крана шаровый Ду20	шт.	13	
63.	Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-0-200-200	шт.	1	
64.	Монтаж диффузора щелевого ЛРЦ-22-3-1000	шт	4	
65.	Монтаж диффузора щелевого ЛРЦ-22-4-1000	шт	11	
66.	Монтаж воздухопровода гибкого теплоизолированный ø200	м	3	
67.	Монтаж воздухопровода гибкого теплоизолированный ø250	м	17	
68.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20x2,8	м	66	
69.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25x3,2	м	32	
70.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32x3,2	м	25	
71.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5	м	20	
72.	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной ø57x3,5	м	70	
Ревизия 6				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
Дата				
				Лист
				4

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование					Ед. изм.	Количество	Примечание
73.	Монтаж Соединительных деталей трубопроводов					шт.	156	
74.	Монтаж для дренажа PN10 20x1.9					м	63	
75.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25x2,3					м	24	
76.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32x3,0					м	23	
77.	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой					шт.	37	
78.	Монтаж трубы медной ø6.35					м	25	
79.	Монтаж трубы медной ø9.52					м	10	
80.	Монтаж трубы медной ø12.7					м	10	
81.	Монтаж трубы медной ø15.88					м	25	
82.	Монтаж соединительных деталей медной трубы					шт.	8	
83.	Монтаж рефнетов для фреонопровода, разветвитель для внутренних блоков					шт.	3	
84.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20					м	66	
85.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25					м	32	
86.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32					м	25	
87.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40					м	20	
88.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50					м	70	
89.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35					м	25	
90.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52					м	10	
91.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7					м	10	
92.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø15.9					м	25	
Ревизия 6								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Лист		
						5		

Инд. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
93.		Монтаж узла прохода трубопровода через строительную конструкцию								
94.		Монтаж гильзы из стальной трубы				шт.	6			
95.		Монтаж материала базальтовой огнезащитного				м2	1,8			
96.		Монтаж противопожарного герметика				кг	6,48			
97.		Монтаж креплений трубопроводов (хомут, шпилька, гайки, шайбы)				кг	150			
Ревизия 6										
										Лист
										6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата					