

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
		гофрированного ø125							
18.		Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø160				м	4		
19.		Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø250				м	1		
20.		Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного гофрированного ø315				м	4		
21.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	5		
22.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	33		
23.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	24		
24.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5				м	37		
25.		Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6				м	6		
26.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	10		
27.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	14		
28.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	1		
29.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x300, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	1		
30.		Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7				м	3		
31.		Монтаж соединительных деталей воздуховодов				шт.	51		
32.		Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST				м2	255		
		Узел прохода огнестойкого воздуховода через							
Ревизия 6									
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
									Лист
									2

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание													
	стену с нормируемым пределом огнестойкости																
33.	Монтаж узла прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	2														
34.	Монтаж плиты минераловатной НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3	м2	0,2														
35.	Монтаж герметика противопожарного (3,6кг/м2)	кг	0,72														
36.	Монтаж металла для крепления воздухопроводов	кг	110														
37.	Система отопления																
38.	Демонтаж конвектор напольный	шт.	13														
39.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2-R3330	шт.	4														
40.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2-R3330	шт.	4														
41.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-150/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2	шт.	2														
42.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2	шт.	2														
43.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-260/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2	шт.	2														
44.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2	шт.	2														
45.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-190/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2	шт.	2														
46.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-080/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2	шт.	4														
47.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-200/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2	шт.	2														
48.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-240/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2	шт.	3														
49.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-280/14/34-6/2-S15-U10V2-UM2	шт.	1														
50.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-280/14/34-6/2-S15-U10V1-UM2	шт.	1														
51.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-160/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2	шт.	1														
52.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-290/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2	шт.	1														
53.	Монтаж конвектора внутрипольного INC-100/14/34-6/2-S15-U10V0-UM2	шт.	1														
Ревизия 6																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>№ док</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> </table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата												
					Лист												
					3												

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N						
			Пози-ция	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество	Примечание	
			54.	Монтаж Труба из сшитого полиэтилена 16х2,2	м	80		
			55.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная	м	40		
			56.	Монтаж Теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя	м	40		
			57.	Монтаж Адаптер для узла нижнего подключения	шт.	64		
			58.	Монтаж Фитинг подключения медной трубки	шт.	64		
			59.	Монтаж Элемент термостатический	шт.	32		
			60.	Монтаж Клапан терморегулирующий	шт.	32		
			61.	Монтаж Клапан запорный угловой	шт.	32		
				Система холодоснабжения				
			62.	Монтаж фанкойла канального CFDA 011.0CC2R3-50	шт.	6		
			63.	Монтаж фанкойла канального CFDA 021.0CC2R3-50	шт.	2		
			64.	Монтаж канального внутреннего блока VRF системы AD182MJERAB	шт.	7		
			65.	Монтаж наружного блока VRF системы AV08IMVEVA	шт.	1		
			66.	Монтаж узла обвязки фанкойла	шт.	8		
			67.	Монтаж насоса дренажного Si27	шт.	8		
			68.	Монтаж ручного балансировочного клапан MVT-R Ду20	шт.	8		
			69.	Монтаж крана шарового Ду20	шт.	8		
			70.	Монтаж диффузора щелевого ЛРЦ-22-3-1000	шт	6		
			71.	Монтаж диффузора щелевого ЛРЦ-22-4-1000	шт	24		
			72.	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø200	м	12		
			73.	Монтаж воздуховода гибкого теплоизолированного ø250	м	17		
			74.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø20х2,8	м	2		
			75.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø25х3,2	м	44		
76.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø32х3,2	м	19					
Ревизия 6								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			Лист
								4

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N						

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание	
77.	Монтаж трубы стальной водогазопроводной ø40x3,5	м	3		
78.	Монтаж Трубы стальная электросварной прямошовной ø57x3,5	м	89		
79.	Монтаж соединительных деталей трубопроводов	шт.	111		
80.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 20x1.9	м	60		
81.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 25x2,3	м	15		
82.	Монтаж трубы полипропиленовой для дренажа PN10 32x3,0	м	41		
83.	Монтаж соединительных деталей трубы полипропиленовой	шт.	23		
84.	Монтаж Трубы медной ø6.35	м	25		
85.	Монтаж Трубы медной ø9.52	м	10		
86.	Монтаж Трубы медной ø12.7	м	10		
87.	Монтаж Трубы медной ø15.88	м	25		
88.	Монтаж соединительных деталей медной трубы	шт.	8		
89.	Монтаж рефнетов для фреоновых проводов, разветвитель для внутренних блоков	шт.	3		
90.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20	м	2		
91.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25	м	44		
92.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32	м	19		
93.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40	м	3		
94.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50	м	89		
95.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø6.35	м	25		
96.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø9.52	м	10		
97.	Монтаж трубок теплоизоляционных из вспененного полиэтилена, Energoflex Energomax b=9 мм для Ø12.7	м	10		
Ревизия 6					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
					Лист
					5

