

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
27.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø100, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	24	
28.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø125, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	126	
29.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø160, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	21	
30.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø200, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,5	м	87	
31.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	108	
32.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø315, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	135	
33.	Монтаж воздуховода круглого сечения из тонколистовой оцинкованной стали ø400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,6	м	27	
34.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 300x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	4	
35.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	22	
36.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	34	
37.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 400x350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	4	
38.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x250, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	24	
39.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 500x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	12	
40.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	50	
Ревизия 6				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
				Лист
				3

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
41.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650x400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	4	
42.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	56	
43.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	8	
44.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x450, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	10	
45.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	12	
46.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800x600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	10	
47.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000x500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	14	
48.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200x600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,9	м	2	
49.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400x600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,9	м	2	
50.	Монтаж соединительных детали воздуховодов	шт.	270	
51.	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST	м2	600	
	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости			
52.	Монтаж минеральной вата $\rho \geq 100$ кг/м³	м3	0,28	
53.	Монтаж противопожарного герметик	кг	6	
54.	Монтаж огнезащитный базальтовый материал	м2	0,83	
55.	Монтаж клеевой состав	кг	1,1	
56.	Монтаж узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:	компл.	6	
57.	Монтаж плита минераловатная НГ 1000x600x50	м3	0,04	
Ревизия 6				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
Дата				
				Лист
				4

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание																
80.	Монтаж ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20	шт.	58																	
81.	Монтаж кран шаровый Ду20	шт.	58																	
82.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø20x2,8	м	135																	
83.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø25x3,2	м	230																	
84.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø32x3,2	м	215																	
85.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø40x3,5	м	75																	
86.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø57x3,5	м	200																	
87.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø76x4,0	м	30																	
88.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø89x4,0	м	90																	
89.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø108x4,0	м	20																	
90.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20	м	135																	
91.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25	м	230																	
92.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32	м	215																	
93.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40	м	75																	
94.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50	м	200																	
95.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65	м	30																	
96.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80	м2	90																	
97.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100	м2	20																	
98.	Монтаж соединительные детали трубопроводов	шт.	550																	
99.	Монтаж грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя	кг	50																	
100.	Монтаж кожуха из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	м2	20																	
101.	Монтаж креплений трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)	компл.	400																	
Ревизия 6																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч</td> <td>Лист</td> <td>№ док</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> <td></td> </tr> </table>														Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата															
						Лист														
						6														

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Пози-ция		Наименование			Ед. изм.	Коли-чество	Примечание
102.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3			м	130	
103.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7			м	80	
104.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6			м	70	
105.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8			м	105	
106.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9			м	80	
107.		Монтаж соединительные детали трубы полипропиленовой			шт.	300	
108.		Монтаж диффузор щелевой ЛРЦ-22-3-1000			шт.	10	
109.		Монтаж диффузор щелевой ЛРЦ-22-4-1000			шт.	6	
110.		Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø200			м	90	
111.		Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø250			м	60	
112.		Монтаж диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК			шт.	111	
		Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию					
113.		Монтаж гильзы из стальной трубы			шт.	10	
114.		Монтаж минеральная вата ρ≥100 кг/м³			м3	0,05	
115.		Монтаж противопожарный герметик			кг	1	
						Ревизия 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
						Лист	
						7	