

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
		КЛОП-2(60)-НО-1300x500-МВ(220)-К					
8.		Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 100Р			шт.	3	
9.		Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 125Р			шт.	46	
10.		Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 200Р			шт.	26	
11.		Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 250Р			шт.	14	
12.		Монтаж воздушного клапана общего назначения круглый ДК 315Р			шт.	8	
13.		Монтаж лючка для замера параметров воздуха А1К-151-00			шт.	10	
14.		Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-125+КСДО-0-125-125			шт.	29	
15.		Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-160+КСДО-1-125-160			шт.	2	
16.		Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-200+КСДО-0-200-200			шт.	28	
17.		Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-250+КСДО-0-250-250			шт.	10	
18.		Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-0-315-315			шт.	7	
19.		Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-315+КСДО-1-250-315			шт.	3	
20.		Монтаж диффузора потолочного с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК-400-КСДО-1-315-400			шт.	4	
21.		Монтаж диффузора круглого ЛКТ-П-125			шт.	8	
22.		Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-100			шт.	6	
23.		Монтаж диффузора круглого ЛКТ-В-125			шт.	8	
24.		Монтаж воздуховода гибкий теплоизолированный гофрированный ø125			м	30	
Ревизия 6							
Взам. инв. N							
Подпись и дата							
Инв. N подл.							

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
40.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	50	
41.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 650х400, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	4	
42.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 600х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	56	
43.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х350, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	8	
44.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х450, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	10	
45.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	12	
46.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 800х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	10	
47.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1000х500, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,7	м	14	
48.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1200х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,9	м	2	
49.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечения из тонколистовой оцинкованной стали 1400х600, класса герметичности В, с толщиной стенки 0,9	м	2	
50.	Монтаж соединительных детали воздуховодов	шт.	270	
51.	Монтаж теплоизоляции из вспененного каучука K-Flex ST	м2	600	
52.	Узел прохода огнестойкого воздуховода через стену с нормируемым пределом огнестойкости			
	Монтаж минеральной вата $\rho \geq 100$ кг/м³	м3	0,28	
53.	Монтаж противопожарного герметик	кг	6	
54.	Монтаж огнезащитный базальтовый материал	м2	0,83	
55.	Монтаж клеевой состав	кг	1,1	
Ревизия 6				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись
				Дата
				Лист
				4

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание							
56.		Монтаж узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	6								
57.		Монтаж плита минераловатная НГ 1000х600х50 плотностью не менее 100кг/м3				м3	0,04								
58.		Монтаж Герметик противопожарный				кг	0,9								
59.		Монтаж узел прохода воздуховода через стену с материалами в составе:				компл.	20								
60.		- Огнезащитный базальтовый материал 5мм				м2	3								
61.		- Клеевой состав				кг	3								
62.		- Минеральная вата НГ плотностью не менее 100 кг/м3				м3	0,12								
63.		- Герметик противопожарный				кг	1,4								
		Система отопления													
64.		Монтаж конвектора напольный SPL BFM-130/9/24				шт.	12								
65.		Монтаж труба из сшитого полиэтилена 16х2,2				м	30								
66.		Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, красная				м	15								
67.		Монтаж теплоизоляция, трубки Энергофлекс Супер Протект, синяя				м	15								
68.		Монтаж адаптер для узла нижнего подключения				шт.	24								
69.		Монтаж фитинг подключения медной трубки				шт.	24								
70.		Монтаж элемент термостатический				шт.	12								
71.		Монтаж клапан терморегулирующий				шт.	12								
72.		Монтаж клапан запорный угловой				шт.	12								
		Холодоснабжение													
73.		Монтаж фанкойл канальный CFDA 006.0CC2R3-50				шт.	17								
74.		Монтаж фанкойл канальный CFDA 007.0CC2R3-50				шт.	8								
75.		Монтаж фанкойл канальный CFDA 011.0CC2R3-50				шт.	17								
76.		Монтаж фанкойл канальный CFDA 015.0CC2R3-50				шт.	6								
77.		Монтаж фанкойл канальный CFDA 021.0CC2R3-50				шт.	10								
Ревизия 6															
															Лист
															5
Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата									

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование					Ед. изм.	Количество	Примечание
78.	Монтаж узел обвязки фанкойла					шт.	58	
79.	Монтаж насос дренажный Si27					шт.	58	
80.	Монтаж ручной балансировочный клапан MVT-R Ду20					шт.	58	
81.	Монтаж кран шаровый Ду20					шт.	58	
82.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø20x2,8					м	135	
83.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø25x3,2					м	230	
84.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø32x3,2					м	215	
85.	Монтаж трубы стальная водогазопроводная ø40x3,5					м	75	
86.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø57x3,5					м	200	
87.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø76x4,0					м	30	
88.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø89x4,0					м	90	
89.	Монтаж трубы стальная электросварная прямошовная ø108x4,0					м	20	
90.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø20					м	135	
91.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø25					м	230	
92.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø32					м	215	
93.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø40					м	75	
94.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø50					м	200	
95.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=25 мм для ø65					м	30	
96.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø80					м2	90	
97.	Монтаж трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена Energoflex Super SK, b=32 мм для ø100					м2	20	
	Монтаж соединительные детали трубопроводов					шт.	550	
98.	Монтаж грунт ГФ-021, окраска в 2 слоя					кг	50	
99.	Монтаж кожуха из оцинкованной стали толщиной					м2	20	
Ревизия 6								
								Лист
								6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Инд. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция		Наименование			Ед. изм.	Количество	Примечание
		0,55 мм					
100.		Монтаж креплений трубы (хомут, шпилька, гайки, шайбы)			компл.	400	
101.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 32x3			м	130	
102.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 40x3,7			м	80	
103.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 50x4,6			м	70	
104.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 63x5,8			м	105	
105.		Монтаж труба полипропиленовая для дренажа PN10 75x6,9			м	80	
106.		Монтаж соединительные детали трубы полипропиленовой			шт.	300	
107.		Монтаж диффузор щелевой ЛРЦ-22-3-1000			шт.	10	
108.		Монтаж диффузор щелевой ЛРЦ-22-4-1000			шт.	6	
109.		Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø200			м	90	
110.		Монтаж воздуховод гибкий теплоизолированный ø250			м	60	
111.		Монтаж диффузор потолочный с камерой статического давления и регулятором воздуха ЛПАК			шт.	111	
112.		Узел прохода трубопровода через строительную конструкцию					
113.		Монтаж гильзы из стальной трубы			шт.	10	
114.		Монтаж минеральная вата ρ≥100 кг/м³			м3	0,05	
115.		Монтаж противопожарный герметик			кг	1	
</							