

Позиция	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
Система пожарной сигнализации. 1-й этаж				
	Раздел 1. Монтажные работы			
1.	Монтаж прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП	шт.	6	
2.	Монтаж источника вторичного электропитания резервного ИВЭПР RS-R3	шт.	1	
3.	Монтаж дополнительного шкафа для ИВЭПР RS-R2	шт.	1	
4.	Установка аккумуляторных батарей	шт.	4	
	Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)			
5.	Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.	м.п.	12	С учетом нормы расхода 2%
6.	Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, Сегмент ЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(A)-FRLSLTx 4x2x0,52 в гофрированной трубе Ø 20 мм	м.п.	12	С учетом нормы расхода 2%
	Раздел 2. Строительные работы			
7.	Проведение ПНР	к-т.	1	

TMX-2025-P-СПС-00-ВОР

Ведомость объемов работ.
Система пожарной сигнализации.
1-й этаж

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
Система пожарной сигнализации. 5-й этаж									
		Раздел 1. Монтажные работы							
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	90		
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	13		
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	13		
4.		Монтаж изолятора шлейфа ИЗ-1-R3				шт.	2		
5.		Монтаж извещателя пожарно теплового адресно-аналогово ИП 101-29-PR-R3				шт.	22		
6.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	9		
7.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	11		
8.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	4		
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)							
9.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1060	С учетом нормы расхода 2%	
10.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1060	С учетом нормы расхода 2%	
11.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	10	С учетом нормы расхода 2%	
		Раздел 2. Строительные работы							
12.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	50	С учетом нормы расхода 2%	
13.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	10		
14.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) НН SS-305)				шт.	5		
15.		Проведение ПНР				к-т.	1		
						ТМХ-2025-Р-СПС-00-ВОР			
Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Бегов				06.25			
ГИП		Николич				06.25			
ГАП		Радойкович				06.25			
Н. контр.									
Ведомость объемов работ. Система пожарной сигнализации. 5-й этаж							Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
									

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
Система пожарной сигнализации. 7-й этаж									
		Раздел 1. Монтажные работы							
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	145		
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	36		
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	36		
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	8		
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	10		
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	5		
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)							
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1490	С учетом нормы расхода 2%	
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1490	С учетом нормы расхода 2%	
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	10	С учетом нормы расхода 2%	
		Раздел 2. Строительные работы							
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	50	С учетом нормы расхода 2%	
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	10		
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)				шт.	5		
13.		Проведение ПНР				к-т.	1		

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
Система пожарной сигнализации. 9-й этаж									
		Раздел 1. Монтажные работы							
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	144		
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	33		
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	33		
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	7		
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	8		
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	6		
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)							
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1470	С учетом нормы расхода 2%	
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1470	С учетом нормы расхода 2%	
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	10	С учетом нормы расхода 2%	
		Раздел 2. Строительные работы							
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	50	С учетом нормы расхода 2%	
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	10		
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)				шт.	5		
13.		Проведение ПНР				к-т.	1		

[illegible]

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
Система пожарной сигнализации. 12-й этаж										
		Раздел 1. Монтажные работы								
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	112			
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	39			
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	39			
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	7			
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	7			
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	7			
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)								
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1300	С учетом нормы расхода 2%		
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1300	С учетом нормы расхода 2%		
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	10	С учетом нормы расхода 2%		
		Раздел 2. Строительные работы								
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	50	С учетом нормы расхода 2%		
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	10			
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) НН SS-305)				шт.	5			
13.		Проведение ПНР				к-т.	1			

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
Система пожарной сигнализации. 14-й этаж									
		Раздел 1. Монтажные работы							
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	121		
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	47		
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	47		
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	11		
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	11		
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	9		
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)							
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1460	С учетом нормы расхода 2%	
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1460	С учетом нормы расхода 2%	
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	10	С учетом нормы расхода 2%	
		Раздел 2. Строительные работы							
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	50	С учетом нормы расхода 2%	
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	10		
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)				шт.	5		
13.		Проведение ПНР				к-т.	1		

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
Система пожарной сигнализации. 15-й этаж										
		Раздел 1. Монтажные работы								
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	124			
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	43			
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	43			
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	12			
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	12			
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	6			
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)								
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1500	С учетом нормы расхода 2%		
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1500	С учетом нормы расхода 2%		
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	10	С учетом нормы расхода 2%		
		Раздел 2. Строительные работы								
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	50	С учетом нормы расхода 2%		
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	10			
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)				шт.	5			
13.		Проведение ПНР				к-т.	1			
						ТМХ-2025-Р-СПС-00-ВОР				
Изм.		Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Бегов				06.25	Ведомость объемов работ. Система пожарной сигнализации. 15-й этаж			
						06.25				
ГИП		Николич				06.25				
ГАП		Радойкович				06.25				
Н. контр.										
Изм. № подл.								Стадия	Лист	Листов
								Р	1	1
										

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество	Примечание	
Система пожарной сигнализации. 16-й этаж										
		Раздел 1. Монтажные работы								
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.		140		
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.		39		
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.		39		
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.		7		
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.		7		
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.		4		
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)								
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.		1460	С учетом нормы расхода 2%	
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.		1460	С учетом нормы расхода 2%	
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.		10	С учетом нормы расхода 2%	
		Раздел 2. Строительные работы								
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.		50	С учетом нормы расхода 2%	
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.		10		
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) НН SS-305)				шт.		5		
13.		Проведение ПНР				к-т.		1		

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
Система пожарной сигнализации. 17-й этаж									
		Раздел 1. Монтажные работы							
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	113		
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	28		
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	28		
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	5		
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	5		
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	6		
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)							
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1100	С учетом нормы расхода 2%	
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1100	С учетом нормы расхода 2%	
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	8	С учетом нормы расхода 2%	
		Раздел 2. Строительные работы							
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	40	С учетом нормы расхода 2%	
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	8		
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) НН SS-305)				шт.	4		
13.		Проведение ПНР				к-т.	1		

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
Система пожарной сигнализации. 19-й этаж										
		Раздел 1. Монтажные работы								
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	115			
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	38			
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	38			
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	6			
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	7			
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	5			
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)								
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1230	С учетом нормы расхода 2%		
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1230	С учетом нормы расхода 2%		
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	8	С учетом нормы расхода 2%		
		Раздел 2. Строительные работы								
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	40	С учетом нормы расхода 2%		
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	8			
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) НН SS-305)				шт.	4			
13.		Проведение ПНР				к-т.	1			
						TMX-2025-P-СПС-00-BOP				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Бегов					06.25			
ГИП		Николич					06.25			
ГАП		Радойкович					06.25			
Н. контр.										
		Ведомость объемов работ. Система пожарной сигнализации. 19-й этаж						Стадия	Лист	Листов
								Р	1	1
										

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание		
Система пожарной сигнализации. 20-й этаж										
		Раздел 1. Монтажные работы								
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	119			
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	27			
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	27			
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	6			
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	6			
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	6			
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)								
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	1340	С учетом нормы расхода 2%		
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	1340	С учетом нормы расхода 2%		
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	8	С учетом нормы расхода 2%		
		Раздел 2. Строительные работы								
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	40	С учетом нормы расхода 2%		
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	8			
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) НН SS-305)				шт.	4			
13.		Проведение ПНР				к-т.	1			
						TMX-2025-P-СПС-00-BOP				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Бегов					06.25			
ГИП		Николич					06.25			
ГАП		Радойкович					06.25			
Н. контр.										
		Ведомость объемов работ. Система пожарной сигнализации. 20-й этаж						Стадия	Лист	Листов
								Р	1	1
										

Позиция		Наименование				Ед. изм.	Количество	Примечание	
Система пожарной сигнализации. 21-й этаж									
		Раздел 1. Монтажные работы							
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.	22		
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.	11		
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.	11		
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.	4		
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.	4		
6.		Монтаж оповещателя пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «Бегущий человек+стрелка влево/вправо»				шт.	2		
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)							
7.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.	450	С учетом нормы расхода 2%	
8.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.	450	С учетом нормы расхода 2%	
9.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.	4	С учетом нормы расхода 2%	
		Раздел 2. Строительные работы							
10.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.	20	С учетом нормы расхода 2%	
11.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.	4		
12.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)				шт.	2		
13.		Проведение ПНР				к-т.	1		

Позиция		Наименование						Ед. изм.		Количество		Примечание											
Система пожарной сигнализации. 22-й этаж																							
		Раздел 1. Монтажные работы																					
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02						шт.		40													
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)						шт.		8													
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о						шт.		8													
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)																					
4.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.						м.п.		480		С учетом нормы расхода 2%											
5.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм						м.п.		480		С учетом нормы расхода 2%											
6.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)						м.п.		4		С учетом нормы расхода 2%											
		Раздел 2. Строительные работы																					
7.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)						шт.		20		С учетом нормы расхода 2%											
8.		Прокладка трубы стальной (гильзы)						шт.		4													
9.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)						шт.		2													
10.		Проведение ПНР						к-т.		1													
Согласовано																							
Взам. инв. №																							
Подп. и дата																							
Инв. № подл.																							
																		TMX-2025-P-СПС-00-BOP					
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																
		Разраб.	Бегов				06.25	Ведомость объемов работ. Система пожарной сигнализации. 22-й этаж										Стадия	Лист	Листов			
							Р											1	1				
		ГИП	Николич				06.25																
		ГАП	Радойкович				06.25																
		Н. контр.																					

Позиция		Наименование				Ед. изм.		Количество		Примечание													
Система пожарной сигнализации. 23-й этаж																							
		Раздел 1. Монтажные работы																					
1.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового ИП 212-64-R3 W1.02				шт.		39															
2.		Монтаж базового основания ИЗ-1Б-R3 (L1.42)				шт.		14															
3.		Монтаж извещателя пожарно дымового оптико-электронного адресно-аналогового без базового основания ИП 212-64-R3 без б/о				шт.		14															
4.		Монтаж извещателя пожарного ручного адресного со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3				шт.		1															
5.		Монтаж оповещателя охранно-пожарного светового адресного ОПОП 1-R3 «ВЫХОД»				шт.		4															
		Монтаж огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)																					
6.		Монтаж трубы гибкой, гофрированной из композиции на основе не распространяющей горение ПВХ с зондом (для КПС) Ø 20 мм. с креплением.				м.п.		530		С учетом нормы расхода 2%													
7.		Прокладка кабеля симметричного парной скрутки, КПСнг(А)-FRHF 1x2x1,0 в гофрированной трубе Ø 20 мм				м.п.		530		С учетом нормы расхода 2%													
8.		Прокладка кабеля через трубы стальные (гильзы)				м.п.		4		С учетом нормы расхода 2%													
		Раздел 2. Строительные работы																					
9.		Устройство кабельных проходок (сверление отверстий для гильз Ø мм.)				шт.		20		С учетом нормы расхода 2%													
10.		Прокладка трубы стальной (гильзы)				шт.		4															
11.		Герметизация кабельных проходок (герметик огнестойкий силиконовый терморасширяющийся белый (картридж 290 мл) HH SS-305)				шт.		2															
12.		Проведение ПНР				к-т.		1															